



Università degli Studi di Pavia Servizio Gestione Facility e Utilities

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione delle AREE VERDI dell'Ateneo di Pavia - 2017-2020

COMMITTENTE: Università degli Studi di Pavia

Pavia, 23/02/2017

IL TECNICO
ing. Laura Gobbi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Deduzione arrotondamenti euro (zero/02)	a corpo	0,02
Nr. 2 1001001Assove 15_17	MANODOPERA: Area 1: livello "a" - specializzato super euro (trentatre/53)	ora	33,53
Nr. 3 1001003Assove 15_17	MANODOPERA: Area 1: livello "b" - specializzato euro (trentadue/54)	ora	32,54
Nr. 4 1001005Assove 15_17	MANODOPERA: Area 1: livello "d" - qualificato euro (trenta/18)	ora	30,18
Nr. 5 1001006Assove 15_17	MANODOPERA: Area 1: livello "e" - comune euro (ventisette/54)	ora	27,54
Nr. 6 15010011Assove 15_17	Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, privo di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità(sino a 10 mc) in area verde euro (ventinove/10)	mc	29,10
Nr. 7 15060232Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Calluna in var., vaso lit. 1 euro (uno/90)	cadauno	1,90
Nr. 8 15060972Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Lavandula spica sin. L. angustifolia, vaso lit. 3 euro (sei/80)	cadauno	6,80
Nr. 9 15061017Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Ligustrum japonicum, zolla circonf. cm 8 - 10. euro (ventidue/60)	cadauno	22,60
Nr. 10 15061073Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Lonicera Nitida, L.n. "Baggensen's Gold", L. Pileata, L.p. "Mossgreen", vaso lit. 9 euro (tredici/50)	cadauno	13,50
Nr. 11 15061592Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Erica in var., vaso lit. 3 euro (cinque/00)	cadauno	5,00
Nr. 12 15061592Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Spartium junceum, vaso lit. 7. euro (dodici/50)	cadauno	12,50
Nr. 13 150700418Assove15_17	Fornitura franco cantiere di Acer campestre in zolla, altezza m 2.00-2.50 euro (cinquantauno/00)	cadauno	51,00
Nr. 14 15070343Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Carpinus betulus "Pyramidalis" (Fastigata) in zolla, altezza m 2.00-2.50 euro (sessantaquattro/50)	cadauno	64,50
Nr. 15 15070394Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Celtis australis in zolla, circ. cm 14-16. euro (novantasei/10)	cadauno	96,10
Nr. 16 15070695Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Juglans regia in zolla, circ. cm 14-16 euro (novanta/40)	cadauno	90,40
Nr. 17 15071012Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Populus Nigra "Italica" in zolla, circ. cm 14-16, altezza m 4.00-4.50. euro (ottantacinque/90)	cadauno	85,90
Nr. 18 15071278Assove 15_17	Fornitura franco cantiere di Quercus robur "Fastigata Koster" in zolla, altezza m 2.00-2.50 euro (sessantasette/80)	cadauno	67,80
Nr. 19 15100514 Assove15_17	Fornitura di centralina per impianto di irrigazione Rain Birt a 8 settori espandibile euro (quattrocentosettanta/34)	cadauna	470,34
Nr. 20 15100515 Assove15_17	Fornitura di centralina per impianto di irrigazione Rain Birt a 12 settori espandibile euro (cinquecentosessantauno/74)	cadauna	561,74
Nr. 21 15150013 Assove15_17	ONERI DI DISCARICA - Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) euro (settantacinque/90)	t	75,90
Nr. 22 20070041 Assove15_17	NOLO a caldo - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW (9-19 cv) euro (quarantacinque/57)	ora	45,57
Nr. 23 25010001 Assove15_17	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa fornitura euro (ventinove/96)	m3	29,96
Nr. 24 25010005 Assove15_17	Scavo parziale per fondazione o piccoli interventi di impianto, fino alla profondità di 1 mt, materiale depositato in loco. eseguito a mano euro (cinquantacinque/08)	m3	55,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 25 25010012 Assove15_17	Carico di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo, escluso trasporto alle discariche. Carico a mano. euro (ventisette/54)	m3	27,54
Nr. 26 25010013 Assove15_17	Trasporto alle discariche o ai centri di recupero di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo. Fino a 20 km euro (dieci/22)	tonn	10,22
Nr. 27 25020005Assove15_17	Messa a dimora di specie arbustive (esclusa la fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047-048 Assove15_17) con zolla o vaso, per altezze fino ad 1 m, compresa la fornitura di 20l di ammendante, la preparaziojne del terreno, l'impianto degli iarbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura, e gli oneri di manutenzione e garanzia. euro (nove/82)	cadauno	9,82
Nr. 28 25020011 Assove15_17	Messa a dimora di alberi (esclusa la fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045 Assove15_17) a foglia caduca o persistente in area a verde. posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendati, concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gi oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante circ. da 12 cm a 16 cm. euro (sessanta/91)	cadauno	60,91
Nr. 29 25020012 Assove15_17	Messa a dimora di alberi (esclusa la fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045 Assove15_17) a foglia caduca o persistente in area a verde. posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendati, concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gi oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante circ. da 16 cm a 20 cm. euro (centosette/44)	cadauno	107,44
Nr. 30 25020040Assove15_17	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntalità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello ec qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, all fine del periodo di manutenzione, tutte la piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative: per piante di circ. sino a 20 cm. euro (centosettantaotto/10)	cadauno	178,10
Nr. 31 25020047Assove15_17	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative. Per una stagione vegetativa, aumento in percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura. euro (seicentotrentaquattro/48)	cadauno	634,48
Nr. 32 25020061 Assove15_17	Pacciamatura - telo pacciamante drenante in poliestere con stampati motivi ornamentali tipo terra, muschio, cocco, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante euro (sei/01)	m2	6,01
Nr. 33 25020072 Assove15_17	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica dello stesso (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq. di concime composto ternario, e di 30 g/mq. di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso, per singole superfici da 500 a 1000 mq. euro (due/87)	m2	2,87
Nr. 34 25020073 Assove15_17	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica dello stesso (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq. di concime composto ternario, e di 30 g/mq. di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso, per singole superfici da 1000 a 2000 mq. euro (due/19)	m2	2,19
Nr. 35 2509002 Assove 15_17	ARREDO URBANO - Fornitura e montaggio di PANCHINA a struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e verniciato la seduta e lo schienale sono costituiti da tavole in legno pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso dim. circa 190 x 74 x 84 cm. euro (quattrocentodieci/00)	cadauno	410,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 36 2509004 Assove 15_17	ARREDO URBANO - fornitura e montaggio di CESTINO PORTARIFIUTI a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciata DECORATO, con PALO completo di staffa e cerniera per lo svuotamento . dim diam 28 h cm 46 , compreso ogni onere e magistero per il montaggio in area a verde con costruzione di plinti d'ancoraggio - senza coperchio euro (centosettantacinque/00)	cadauno	175,00
Nr. 37 2509005 Assove 15_17	ARREDO URBANO - fornitura e montaggio di CESTINO PORTARIFIUTI a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciata DECORATO, completo di staffa e cerniera per lo svuotamento . dim diam 28 h cm 46 , compreso ogni onere e magistero per il montaggio a parete o pali esistenti - senza coperchio euro (centocinquantacinque/00)	cal/h	155,00
Nr. 38 2509009 Assove 15_17	ARREDO URBANO - Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale, tipo PIC-NIC, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 3 tavole in pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati 110 x 45 mm e il piano da 6 listoni . Dimensioni circa 194x197xh80, da posare su aree a verde. euro (milleduecentotrenta/00)	cadauno	1'230,00
Nr. 39 2512001 Assove15_17	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (taglio del tappeto erboso - rifiniture), con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbistiva naturale di altezza superiore ad un metro, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o in altro luogo dei materiali di risulta. Prezzo calcolato da una stima dei mq per costo al mq - Contabilmente si considera COSTO UNITARIO a taglio effettuato euro (zero/59)	m2	0,59
Nr. 40 2512008d Assove15_17	Decespugliamento di area boscata, con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti e erba infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento. Su aree a medie densità di infestanti (altezza superiore a 1 mt e copertura terreno inferiore al 90 %), senza rimozione dei materiali di risulta euro (zero/52)	m2	0,52
Nr. 41 30010012 Assove15_17	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, dotato di impianto irriguo, con raccolta di materiale di risulta, escluso onere di smaltimento; Prezzo calcolato da una stima dei mq per costo al mq per superfici singole dal 500 mq a 2000 mq - Contabilmente si considera COSTO UNITARIO a taglio effettuato euro (zero/12)	m2	0,12
Nr. 42 30010013 Assove15_17	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, dotato di impianto irriguo, con raccolta di materiale di risulta, escluso onere di smaltimento; Prezzo calcolato da una stima dei mq per costo al mq - Contabilmente si considera COSTO UNITARIO a taglio effettuato euro (zero/09)	m2	0,09
Nr. 43 30010017 Assove15_17	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq - Contabilmente si considera il costo per taglio effettuato euro (zero/10)	m2	0,10
Nr. 44 30010018 Assove15_17	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento, e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno. Per superfici singole da 2000 mq a 5000 mq. COSTO UNITARIO a taglio effettuato euro (zero/07)	m2	0,07
Nr. 45 30010018 Assove15_17	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq - Contabilmente si considera il costo per taglio effettuato euro (zero/07)	m2	0,07
Nr. 46 30010064 Assove15_17	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, dai camminamenti e dai cortili da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto alle discariche autorizzate con relativi oneri di discarica euro (zero/08)	m2	0,08
Nr. 47 30010065 Assove15_17	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, dai camminamenti e dai cortili da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto alle discariche autorizzate con relativi oneri di discarica, per intervento oltre i 5000 mq euro (zero/06)	m2	0,06
Nr. 48 30010092 Assove15_17	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica euro (zero/11)	m2	0,11
Nr. 49 30010102 Assove15_17	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione per singole superfici da 500 a 1000 mq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 50 30010103 Assove15_17	euro (uno/51) Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione per singole superfici da 1000 a 2000 mq.	m2	1,51
Nr. 51 30010125 Assove15_17	euro (zero/99) Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocloa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso. per il controllo delle infestanti termofile, eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo del prodotto incluso.	m2	0,99
Nr. 52 30010127 assove15_17	euro (zero/23) Diserbo chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta alle discariche compreso relativi oneri.	m2	0,23
Nr. 53 30020001 Assove15_17	euro (zero/26) Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino 200 cm	m2	0,26
Nr. 54 30020010 Assove15_17	euro (tre/32) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta , compreso l'onere di smaltimento, siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m-	m	3,32
Nr. 55 30020011 Assove15_17	euro (due/64) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta , compreso l'onere di smaltimento, siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m -	m	2,64
Nr. 56 30020013 Assove15_17	euro (otto/12) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta , compreso l'onere di smaltimento, siepi di altezza media fino a 6 m , larghezza media 1,5 m	m	8,12
Nr. 57 30020017 Assove15_17	euro (sedici/82) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta , compreso l'onere di smaltimento, siepi di altezza media fino a 6 m , larghezza media 1,5 m	m	16,82
Nr. 58 30020021 Assove15_17	euro (quindici/24) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati altezza oltre 1,5 m	cadauno	15,24
Nr. 59 30020022 Assove15_17	euro (sei/11) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti, altezza da 1 a 1,5 m	m2	6,11
Nr. 60 30020027 Assove15_17	euro (quattordici/90) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti, altezza da 1,5 a 2,5 m	m2	14,90
Nr. 61 30020028 Assove15_17	euro (uno/42) Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento	m2	1,42
Nr. 62 30020035 Assove15_17	euro (uno/81) Scerbatura manuale in aiuole fiorite intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento	m2	1,81
Nr. 63 30020036 Assove15_17	euro (zero/53) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli, con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati	cadauno	0,53
Nr. 64	euro (zero/41) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli, con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per macchie - Prezzo calcolato da una stima dei mq per costo al mq - Contabilmente si considera COSTO UNITARIO a intervento effettuato	m2	0,41
Nr. 64	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30030001 AssoVe15_17	campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 3 a 12 m euro (centosettantasei/16)	cadauno	176,16
Nr. 65 30030002 AssoVe15_17	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentosessantaotto/09)	cadauno	268,09
Nr. 66 30030003 AssoVe15_17	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (quattrocentonove/09)	cadauno	409,09
Nr. 67 30030004 AssoVe15_17	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (settecentoventiuno/61)	cadauno	721,61
Nr. 68 30030012 AssoVe15_17	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa in parchi giardini secondo la forma campione stabiliti dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 a 23 m euro (trecentosessantatre/63)	cadauno	363,63
Nr. 69 30030013 AssoVe15_17	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa in parchi giardini secondo la forma campione stabiliti dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 a 30 m euro (cinquecentoventinove/18)	cadauno	529,18
Nr. 70 30030079 AssoVe15_17	Spalcatura di alberi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere dello smaltimento euro (settanta/29)	cadauno	70,29
Nr. 71 30030090 AssoVe15_17	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma conspalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplare di altezza fino a 10 mt euro (settantasette/04)	cadauno	77,04
Nr. 72 30030091 AssoVe15_17	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma conspalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplare di altezza da 10 mt fino a 16 mt euro (centoundici/11)	cadauno	111,11
Nr. 73 30030092 AssoVe15_17	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma conspalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplare di altezza da 16 mt fino a 25 m euro (centocinquantanove/94)	cadauno	159,94
Nr. 74 30030136 AssoVe15_17	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada o parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta alle discariche escluso relativi oneri, esclusa la rimozione del ceppo. Esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosessanta/44)	cadauno	160,44
Nr. 75 30030137 AssoVe15_17	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada o parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta alle discariche escluso relativi oneri, esclusa la rimozione del ceppo : su strada a traffico intenso. Esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentosettantatre/71)	cadauno	273,71
Nr. 76 30030138 AssoVe15_17	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada o parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta alle discariche escluso relativi oneri, esclusa la rimozione del ceppo. Esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocento/87)	cadauno	400,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 77 30030139 Assove15_17	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada o parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta alle discariche escluso relativi oneri, esclusa la rimozione del ceppo. Esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (seicentocinquantaquattro/46)	cadauno	654,46
Nr. 78 30030145 Assove15_17	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in parchi o giardini, con mezzo meccanico, compreso raccolta e conferimento materiale di risulta alle discariche escluso relativi oneri, escluso la colmatura della buca con terreno vegetale . Diametro del colletto fino a cm 30. euro (quarantanove/19)	cadauno	49,19
Nr. 79 30030146 Assove15_17	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in parchi o giardini, con mezzo meccanico, compreso raccolta e conferimento materiale di risulta alle discariche escluso relativi oneri, escluso la colmatura della buca con terreno vegetale . Diametro del colletto fino a cm 50. euro (ottantanove/17)	cadauno	89,17
Nr. 80 30030147 Assove15_17	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in parchi o giardini, con mezzo meccanico, compreso raccolta e conferimento materiale di risulta alle discariche escluso relativi oneri, escluso la colmatura della buca con terreno vegetale . Diametro del colletto fino a cm 120. euro (centocinquantasei/54)	cadauno	156,54
Nr. 81 30030158 Assove15_17	Spollonatura al piede delle piante arboree, con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari erborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento euro (sei/88)	cadauno	6,88
Nr. 82 NP.01	Manutenzione del laghetto: ad inizio stagione il laghetto dovrà essere svuotato, pulito dalle alghe, risistemata e pulita la ghiaia posta sul fondo, pulito e controllato il telo impermeabile da eventuali tagli; la pompa sommersa dovrà essere pulita e provata ad inizio stagione euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 83 NP.02	Antiparassitari per siepi, arbusti e cespugli con prodotto chimico registrato ed autorizzato per tale impiego. EDIFICI VARI euro (milleduecento/00)	a corpo	1'200,00
Nr. 84 NP.02a	Antiparassitari per siepi, arbusti e cespugli con prodotto chimico registrato ed autorizzato per tale impiego. Golgi Spallanzani euro (milleduecento/00)	a corpo	1'200,00
Nr. 85 NP.03	Potatura e ridimensionamento piante di glicine ed edera, compreso raccolta e conferimento del materiale di risulta , compreso l'onere di smaltimento euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
Nr. 86 NP.04 a	Formazione e manutenzione delle superfici a verde: aiuole con piante erbacee fiorite euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 87 NP.04 b	Manutenzione delle superfici a verde: aiuole e fioriere con piante erbacee annuali euro (ottocentonovantanove/98)	a corpo	899,98
Nr. 88 NP.05	Manutenzione delle superfici a verde: fioriere con piante erbacee sempreverdi euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 89 NP.06	Eliminazione edera infestante di piante e grossi arbusti, compreso raccolta e conferimento del materiale di risulta , compreso l'onere di smaltimento euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 90 NP.07	Manutenzione degli impianti di irrigazione automatici edifici vari - vedi capitolato euro (quattromila/00)	a corpo	4'000,00
Nr. 91 NP.07 b	Manutenzione degli impianti di irrigazione automatici Golgi Spallanzani euro (ottocentocinquanta/00)	a corpo	850,00
Nr. 92 NP.08	Interventi, in aree incolte, con trattamento diserbante chimico autorizzato e successivo decespugliamento eseguito con trattatrice dotata di decespugliatore a coltelli con asportazione del materiale di risulta alle discariche compreso oneri di scarica euro (tremilaottocento/00)	a corpo	3'800,00
Nr. 93 NP.10	ARREDO URBANO - CATENA per dissuasori zincata e verniciata filo 6 mm compreso ogni onere e magistero per il fissaggio al palo dissuasore. euro (sei/00)	ml	6,00
Nr. 94 NP.12	Fungicida o insetticida per uso endorapico euro (duemiladuecentosettantasei/98)	a corpo	2'276,98
Pavia, 23/02/2017			
Il Tecnico			

[illegible]