

Fornitura e posa in opera arredi e interni della Biblioteca Unificata di Palazzo San Tommaso suddiviso in due lotti funzionali.

CHIARIMENTI

QUESITO 1

Per quanto riguarda l'oggetto della fornitura "Lotto 1 – Scaffali compatti":

- nel "Computo Metrico Estimativo", nell' "Elenco Prezzi" e nell' "Elenco Forniture", sono riportati gli impianti "D" e "F" al piano secondo interrato;
- negli elaborati grafici "F01", "F05" e "F06", sono evidenziato come "*scaffali compatti da acquistare nell'appalto del Lotto1*" (colore nero) gli impianti "D" e "G" al piano secondo interrato, chiediamo di chiarire precisamente gli oggetti della fornitura "Lotto 1" al piano secondo interrato.

RISPOSTA:

Nel lotto 1, al secondo piano interrato, vanno previsti gli impianti "D" ed "F".

QUESITO 2

In riferimento a quanto indicato nel "Progetto Arredi – Lotto 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte II Specifiche Tecniche":

- "*I ripiani con profondità mm 300 [...] garantire una portata di 100 kg/mtq*" : requisito prioritario prestazionale,
- "*I ripiani devono essere realizzati in un unico foglio di lamiera da di spessore minimo 8/10*": riferimento alle specifiche caratteristiche costruttive e produttive delle ditte concorrenti (infatti anche altri parametri oltre lo spessore determinano la portata del ripiano),

In considerazione di ciò, a garanzia delle condizioni di par-condicio tra le ditte concorrenti, riteniamo che i ripiani possano essere realizzati con spessori anche inferiori agli 8/10, purché garantiscano una portata maggiore o uguale ai 100 kg/mtq (requisito prestazionale).

Chiediamo conferma.

Parimenti, valutiamo che lo stesso requisito prestazionale, ossia "*garantire una portata di 100 kg/mtq*", risulti applicabile anche ai piani con profondità mm 250. Chiediamo conferma.

RISPOSTA:

Confermiamo che deve essere garantito il requisito prestazionale della portata maggiore o uguale a 100 kg/m², e che il medesimo requisito debba essere applicato anche ai piani con profondità di 250 mm.

QUESITO 3

In riferimento a quanto indicato nel “Progetto Arredi – Lotto 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte II Specifiche Tecniche”:

- *“Ogni ripiano sarà completo di fascia reggilibri realizzata in lamiera opportunamente irrigidita con apposite sagomature e con i bordi rifiniti con una piega schiacciata antitaglio”,*

consideriamo che tale descrizione può fare riferimento a diversi accessori possibili.

Preghiamo di chiarire la richiesta, eventualmente anche con un'immagine illustrativa dell'articolo in questione, a garanzia delle condizioni di par-condicio tra le ditte concorrenti.

RISPOSTA:

È sufficiente fornire per ogni ripiano un supporto metallico reggilibri, opportunamente sagomato e irrigidito, in grado di adattarsi al meglio alle caratteristiche del ripiano.

QUESITO 4

In riferimento a quanto indicato nel “Progetto Arredi – Lotto 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte II Specifiche Tecniche”:

- *“UNI EN ISO 1520 Pitture e vernici - Prova di imbutitura”,*
- *“Per la zincatura sono necessari i rapporti di prova sopraelencati 1, 2, 3, 4”,*

essendo per definizione riferita a pitture e vernici, non si applica alla zincatura. Consideriamo dunque che si tratti di un refuso. Chiediamo conferma.

RISPOSTA:

Confermiamo che si tratta di un refuso. Alla zincatura dovrebbero applicarsi la ISO 1461 e/o la EN ISO 14713.

QUESITO 5

In riferimento a quanto indicato nel “Progetto Arredi – Lotto 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte II Specifiche Tecniche”:

- “Resistenza all’abrasione (prodotti vernicianti su ferro) UNI 9115”,
evidenziamo che la norma risulta ritirata, dunque non applicabile. Chiediamo conferma.

RISPOSTA:

Confermiamo che si tratta di un refuso. Dove applicabile, va utilizzata la Norma [15181/2011, che ha](#) sostituito la UNI 9115.

QUESITO 6

In riferimento a quanto indicato nel “Progetto Arredi – Lotto 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte II Specifiche Tecniche”:

- “Resistenza all’urto (imbutituradynamica-prodotti vernicianti su ferro) UNI 8901”,
evidenziamo che la norma risulta ritirata, dunque non applicabile. Chiediamo conferma.

RISPOSTA:

Confermiamo che si tratta di un refuso. La norma è stata ritirata e non sostituita.

QUESITO 7

All’art. 13 del Disciplinare di gara è indicata la validità che devono avere le garanzie a corredo dell’offerta. Vi è però una discordanza tra la durata espressa in numero e la stessa espressa in lettere in quanto una riporta 300 e l’altra 180 giorni. Si chiede quale dei due sia da considerarsi.

RISPOSTA:

Si tratta di 300 giorni.

QUESITO 8

Con la presente siamo a richiedere un chiarimento riguardo l’articolo TA.20a - Tavolo studio 6 postazioni - oggetto di campionatura. Abbiamo riscontrato un’incongruenza di caratteristiche tecniche tra la scheda tecnica presente nel CSP parte II e la tavola grafica F32

QUESITO 10

In riferimento a quanto indicato nel “Progetto Arredi – Lotto 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte II Specifiche Tecniche”, riscontriamo che:

- la norma UNI 8600 è una norma ritirata;
- la norma UNI 8600 è stata sostituita dalla EN 16122 paragrafo 6.2.2 “Carico statico della copertura e del fondo”;
- la norma EN 16122 par. 6.2.2 risulta applicabile solo a piani di copertura con altezza massima 1000 mm e a fondi con altezza libera ≥ 1600 mm.

Riteniamo quindi che la richiesta del Capitolato non sia applicabile né per la UNI 8600 né per la EN 16122. Chiediamo conferma.

RISPOSTA:

Si conferma l'esattezza delle osservazioni effettuate; pertanto i riferimenti normativi in questione non sono applicabili.

QUESITO 11

In relazione alla realizzazione dei campioni prescritti, cod. BA.01, SC.R.01 e TA.20a, i materiali in nobilitato melaminico di produzione Pfeleiderer, indicati come riferimento dal CSA e dagli allegati alla documentazione di gara, non risultano in alcun modo approvvigionabili in tempo utile alla presentazione della campionatura stessa. Questo ci è stato comunicato dal Distributore ufficiale del Produttore, che ci ha confermato l'assenza di giacenze dei colori e degli spessori necessari.

Infatti i pannelli di tamponamento dello scaffale, il materiale della struttura del banco prestito e il piano del tavolo studio risultano disponibili in un lasso di tempo minimo che va dalle due alle quattro settimane, escluso trasporto dall'estero. Oltre a queste tempistiche vanno considerati i tempi di lavorazione, quantificabili in non meno di cinque giorni.

Per questo motivo si chiede se è possibile presentare i campioni con materiali analoghi e perfettamente compatibili in tonalità e spessore rispetto a quanto prescritto, con corredo della cartella colori e campioni di materiale del produttore indicato dal CSA e dichiarazione della scrivente che saranno forniti in caso di aggiudicazione.

In caso negativo si chiede di prorogare i termini di presentazione dei campioni per riuscire a presentare esattamente materiali e finiture prescritti dal CSA.

RISPOSTA:

Si veda risposta al quesito n. 9 nonché la comunicazione pubblicata sul sito web, nella pagina dedicata alla procedura.

QUESITO 12

In riferimento all'allegato 1 e all'allegato 2 che, in caso di RTI costituendo devono essere prodotti da tutti i componenti del RTI stesso, da chi devono essere firmati? Solo dal dichiarante oppure da tutti i componenti il RTI?

RISPOSTA:

L'allegato n. 1 (domanda di partecipazione) può essere unica, purchè sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

L'allegato n. 2 (autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti) deve essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

QUESITO 13

Il Capo 8- art 35 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte 1- Lotto 2 prescrive che tutti i materiali e i prodotti forniti devono rispondere ai requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11.01.2017. Poiché gli scaffali richiesti non sono articoli di serie e devono essere necessariamente prodotti su misura con le caratteristiche prescritte, non è possibile ottenere le certificazioni sul prodotto finito di cui all'art. 3.2.10 dello stesso decreto entro la scadenza dell'appalto. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto parte 1, "Le certificazioni verranno prodotte in fase di fornitura". L'appaltatore dovrà garantire dunque che, al momento della fornitura, tutti i prodotti forniti, da catalogo o su misura, saranno dotati di tutte le necessarie certificazioni.

19 gennaio 2018

QUESITO 14

- 1) Relativamente alla campionatura del 1° lotto, chiediamo conferma di poter fornire due carrelli reali e riutilizzabili per l'uso successivo , quindi chiediamo di campionare n. 2 carrelli dell'impianto A o E del Primo piano interrato , le profondità dei carrelli e dei ripiani proponiamo mm 300 + 300, considerando i tempi ristretti di fornitura, chiediamo per par condicio di indicare a tutti gli stessi carrelli e dimensioni, potete dare indicazioni precise al riguardo?

RISPOSTA:

I concorrenti sono liberi di realizzare i carrelli che ritengono più adeguati per presentare al meglio le caratteristiche del loro prodotto. La profondità di 250 o di 300 mm non è significativa rispetto al giudizio della commissione, che valuterà le caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche e qualitative del prodotto, nonché la rispondenza ai requisiti richiesti. Come previsto dal bando di gara, l'appaltatore potrà riutilizzare i carrelli nel caso di aggiudicazione, fermo restando la necessità che essi siano in ottimo stato e realizzati a regola d'arte

2) Riguardo alle portate dei ripiani avete tolto l'obbligo dello spessore minimo 8/10 questo significa che guardate solo al carico uniformante distribuito e non ai carichi concentrati in quanto solo lo spessore può garantire maggiore resistenza a questo tipo di sollecitazione ? la portata di kg 100 al mq è pari a kg 25 per un ripiano da mm 1000 x 250 e per un ripiano da mm 1000 x 300 pari a kg 30, avete verificato se sono portate sufficienti, in quanto normalmente si considera almeno kg 45/50 nel caso di blocchi di libri , enciclopedie, faldoni , dox , riteniamo indispensabile avere anche lo spessore mm 8/10 per garantire la portata in sicurezza anche a fronte di sollecitazioni diverse , chiediamo nuovo parere?

RISPOSTA:

Sono confermati i requisiti richiesti di 100 kg/mq. Il singolo ripiano non può avere portata inferiore a questa. Si sottolinea che la qualità e la robustezza dei ripiani sono requisiti che verranno valutati dalla commissione per giudicare i campioni e i prodotti proposti

3)Avete richiesto una semplice fascia di sostegno dei libri che permetta sia di essere conservati in modo corretto, cioè verticale , adeguatamente appoggiati, con riciclo d'aria e soprattutto senza spigoli vivi , la vostra risposta significa che accettate anche strisce di lamiera non irrigidite, con spigoli vivi che possono sgualcire i libri e ogni ripiano ha varie sponde non regolabili composte di vari pezzi per ogni livello d'appoggio libro compreso quelle appoggiate sul piano che impediscono una corretta pulizia dello stesso?

RISPOSTA:

La qualità del campione e di tutte le sue parti e i suoi accessori, rispetto ai requisiti richiesti, sarà oggetto di valutazione della commissione.

QUESITO 15

Rileviamo che il progetto, che definisce quantità, dimensioni e posizioni delle scaffalature, non prevede opportuni spazi di manovra per spostamenti alla persona su sedia a ruote, come previsti da normativa vigente.

Rileviamo che l'altezza degli scaffali potrebbe porre delle limitazioni all'utilizzo delle scaffalature da parte di operatori diversamente abili. Chiediamo dunque di chiarire precisamente le prestazioni richieste per "consentire un corretto accesso in totale sicurezza anche a operatori diversamente abili" come riportato nel "Progetto Arredi – Lotto 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte II Specifiche Tecniche".

RISPOSTA:

Gli scaffali compatti devono garantire un facile e pratico accesso ai vari corridoi e passaggi tra gli scaffali scorrevoli, e dunque vanno evitati quanto più possibile i dislivelli al fine di consentire un facile passaggio di scale e carrelli. Per diversamente abili non si intende necessariamente persone su carrozzina, ma a ridotta capacità motoria, che sarebbero in tal modo facilitate nei movimenti.

QUESITO N.16

Capitolato Speciale di appalto – Lotto 2: si segnala un'incongruenza tra quanto indicato nella Parte I che prescrive *"I piani di tavoli, scaffali ed espositori devono essere di classe non superiore a 2"* e quanto indicato nella Parte II che riporta *"I piani di tavoli, scaffali ed espositori devono essere di classe 1"*. Quale delle due prescrizioni è corretta?

RISPOSTA:

E' corretto quanto indicato nella Parte I che prescrive *"I piani di tavoli, scaffali ed espositori devono essere di classe non superiore a 2"*

QUESITO N. 17

Capacità tecnica professionale (Art. 5 del Disciplinare): si richiede un "Certificato di regolare esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando...": per triennio si intende 2014-2015-2016?

RISPOSTA

Confermiamo che il triennio cui fare riferimento è costituito dagli anni 2014-2015-2016.

QUESITO N. 18

Domanda di partecipazione (Allegato n.1): in caso di RTI tale documento deve essere presentato e firmato singolarmente da ciascuna componente il RTI specificando il proprio ruolo? Nelle note dell'Allegato è specificato che la domanda "deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il RTI"; trattasi di un refuso?

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 12.

In caso di RTI costituendo, l'allegato n. 1 (domanda di partecipazione) può essere unica, purchè sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

Qualora il RTI sia già costituito, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta soltanto dall'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti.

QUESITO N. 19

Dichiarazione di impegno a costituire RTI (Allegato n.3): in caso di RTI non ancora costituito, tale documento deve essere presentato e firmato singolarmente da ciascuna componente il RTI? Nel caso non si intenda subappaltare alcuna parte della fornitura, è corretto depernare l'ultima sezione della dichiarazione?

RISPOSTA

In caso di RTI costituendo, la dichiarazione di impegno a costituire RTI deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Nel caso in cui l'impresa concorrente non intenda avvalersi del subappalto, confermiamo che è sufficiente depennare l'ultima sezione dei cui all'All. 3 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 20

Modulo Offerta Economica (Allegato n.7): in caso di RTI non ancora costituito, nel documento devono essere riportati solo i dati della Mandataria oppure di tutti i componenti l'RTI?

RISPOSTA

Nel caso di RTI non ancora costituito, l'All. 7 (Modulo Offerta Economica) deve riportare i dati di tutti i componenti l'RTI.

QUESITO N. 21

Svolgimento delle operazioni di gara – data seduta: in considerazione della proroga concessa per la consegna dei campioni, rimane invariata la data della prima seduta fissata per il giorno 30 gennaio ore 10?.....

RISPOSTA

Confermiamo che la data della prima seduta fissata per il giorno 30 gennaio p.v. ore 10 rimane invariata.

QUESITO N. 22

Art.22 del Disciplinare di gara – Rimborso spese pubblicità legale: si chiede di specificare l'importo di tali spese da rimborsare in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA

Gli oneri sino ad ora sostenuti per la pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui due principali quotidiani a diffusione locale nonché sui quotidiani a diffusione nazionale ammontano ad Euro 3.768,97 (già comprensivo di IVA). Ai predetti importi seguiranno ulteriori spese inerenti la pubblicazione dell'esito della procedura di evidenza pubblica che, allo stato attuale, non sono ancora quantificabili, dal momento che, solo una volta predisposto l'esito di gara ed i relativi estratti, si potrà procedere all'acquisizione di appositi preventivi.

Tuttavia, con riferimento a precedenti procedure di evidenza pubblica espletate dalla scrivente Università, si precisa che gli oneri per la pubblicazione dell'esito della gara risultano essere di poco inferiori all'importo sopra indicato. In ogni caso, sarà cura dell'Università fornire al soggetto aggiudicatario tutta la documentazione a comprova di quanto effettivamente speso.

22 GENNAIO 2018

QUESITO n. 23

Nell'elaborare l'offerta economica ho rilevato che per i 7 scaffali indicati nella tabella sotto, il prezzo a base d'asta è diverso dalla somma degli elementi che lo compongono, vi prego di indicarmi quali prezzi tener presente nell'elaborare il ribasso.

Rigo CM	Locale	Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Colore	UM	Q.ta	Unitario	Totale	Q.ta	Unitario	Totale	Differenza
17	-1.1	1.1_SC.a	Scaffale monofronte alto a muro, realizzato come da progetto	Scaffale monofronte fissato a muro, di 5 moduli, H 245 cm; con spalle, top superiore ed elemento terminale (realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spessore 25 mm finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato; con taglio a 45° degli angoli a vista; bordatura in ABS; dotati di pannello di fondo, finitura in nobilitato, spessore minimo 15 mm, colore come da capitolato); zoccolino (H100x20 mm; incassato con bocce a scomparsa);		n	1,00	€ 2.770,00	€2.770,00	1,00	€ 2.655,00	€2.655,00	€115,00
18	-1.1	1.1_SC.a.1		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L75xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€456,00		1,00	€456,00		
19	-1.1	1.1_SC.a.2		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L90xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€476,00		1,00	€476,00		
20	-1.1	1.1_SC.a.3		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L75xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€361,00		1,00	€361,00		
21	-1.1	1.1_SC.a.4		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L90xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	2,00	€381,00		2,00	€381,00		

22	-1.1	1.1_SC.a.5		Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top, elemento terminale e zoccolino (lunghezza totale da spalla a spalla); pannello di fondo.	colori rivestimento scaffale: SPALLE, TOP, ZOCCOLINO: Pannello tipo Pfeleiderer "DecoBoard" collezione DST colore tipo modello "U17031 (U00031/U2401) BORDEAUX" o simile. Riferimento cromatico NCS S 5040-Y90R. PANNELLI DI FONDO SCAFFALI: Pannello tipo Pfeleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U16001 (U1184) Grigio Sabbia" o simile Riferimento cromatico NCS S4005-Y50R	n	1,00	€600,00		1,00	€600,00		
23	-1.1	1.1_SC.b	Scaffale monofronte alto a muro, realizzato come da progetto	Scaffale monofronte fissato a muro, di 4 moduli, H 245 cm; con spalle, top superiore ed elemento terminale (realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spessore 25 mm finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato; con taglio a 45° degli angoli a vista; bordatura in ABS; dotati di pannello di fondo, finitura in nobilitato, spessore minimo 15 mm, colore come da capitolato); zoccolino (H100x20 mm; incassato con boccole a scomparsa);		n	1,00	€1.793,00	€1.793,00	1,00	€2.154,00	€2.154,00	-€361,00
24	-1.1	1.1_SC.b.1		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L50xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€436,00		1,00	€436,00		
25	-1.1	1.1_SC.b.2		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L90xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€476,00		1,00	€476,00		
26	-1.1	1.1_SC.b.3		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L75xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€361,00		1,00	€361,00		
27	-1.1	1.1_SC.b.4		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L90xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€381,00		1,00	€381,00		

28	-1.1	1.1_SC.b.5		Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top, elemento terminale e zoccolino (lunghezza totale da spalla a spalla); pannello di fondo.	colori rivestimento scaffale: SPALLE, TOP, ZOCCOLINO: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST colore tipo modello "U17031 (U00031/U2401) BORDEAUX" o simile. Riferimento cromatico NCS S 5040-Y90R. PANNELLI DI FONDO DEGLI SCAFFALI: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U16001 (U1184) Grigio Sabbia" o simile Riferimento cromatico NCS S4005-Y50R	n	1,00	€500,00		1,00	€500,00		
166	0.7	0.7_SC.b	Scaffale monofronte basso a muro, realizzato come da progetto, con vasche porta DVD e ripiani inclinabili	Scaffale monofronte fissato a muro, di 4 moduli, H 125 cm; con spalle, top superiore ed elemento terminale (realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spessore 25 mm finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato; con taglio a 45° degli angoli a vista; bordatura in ABS; dotati di pannello di fondo, finitura in nobilitato, spessore minimo 15 mm, colore come da capitolato); top dotato di foro passacavi con tappo di chiusura per posizionamento monitor; zoccolino (H100x20 mm; incassato con boccole a scomparsa);		n	1,00	€2.030,00	€2.030,00	1,00	€2.480,00	€2.480,00	-€450,00
167	0.7	0.7_SC.b.1		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _num. 3 vasche estraibili su guide telescopiche, L75x25 cm, con divisori interni e tappetino di fondo, con barra frontale e ali laterali H 20 cm ca; per scaffale profondo 25 cm (la vasca non deve fuoriuscire dallo scaffale);	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€530,00		1,00	€530,00		
168	0.7	0.7_SC.b.2		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _num. 3 vasche estraibili su guide telescopiche, L75x25 cm, con divisori interni e tappetino di fondo, con barra frontale e ali laterali H 20 cm ca; per scaffale profondo 25 cm (la vasca non deve fuoriuscire dallo scaffale);	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€450,00		1,00	€450,00		

169	0.7	0.7_SC.b.3		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _num. 3 vasche estraibili su guide telescopiche, L90xP25 cm, con divisori interni e tappetino di fondo, con barra frontale e ali laterali H 20 cm ca; per scaffale profondo 25 cm (la vasca non deve fuoriuscire dallo scaffale);	colore come da scheda di capitolato	n	2,00	€450,00		2,00	€450,00		
170	0.7	0.7_SC.b.4		Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top, elemento terminale e zoccolino (lunghezza totale da spalla a spalla); pannello di fondo.	colori rivestimenti scaffali: pannelli top, spalle, zoccolino ed elemento terminale: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U12211 (U1211) LAVA" o similare. Riferimento cromatico NCS S7005-Y50R. pannelli di fondo: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U16001 (U1184) Grigio Sabbia" o similare Riferimento cromatico NCS S4005-Y50R	n	1,00	€600,00		1,00	€600,00		
212	0.10a	BA.02_SC.b	Scaffale bifronte alto, adiacente al bancone BA.02, realizzato come da progetto	Scaffale bifronte alto, adiacente al bancone BA.02, di 1 modulo, H 212,5 cm esclusi top/elementi di chiusura superiore; con pannello di fondo (realizzato in pannelli di agglomerato ligneo di spessore e dimensioni come da disegni, finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato), con spalle, elementi terminali (realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spessore e dimensioni come da disegni, finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato; con taglio a 45° degli angoli a vista; bordatura in ABS); zoccolino (H100x20 mm; incassato con boccole a scomparsa); con pannello di fondo. Elemento orizzontale superiore, contenente i faretti, in pannelli di agglomerato ligneo finitura in nobilitato, con angoli tagliati a 45°, compresa eventuale struttura interna di supporto e di aggancio ai muri laterali (progetto costruttivo a carico dell'Appaltatore). Elemento terminale interposto tra scaffale 0.10b_SC.a e scaffale 0.10a_SC.c in pannelli di agglomerato ligneo finitura in nobilitato, con angoli tagliati a 45°. Includa fornitura e posa di porta a vetri, con serratura, installata tra lo scaffale e l'elemento terminale interposto tra lo scaffale 0.10b_SC.a e lo scaffale 0.10a_SC.c.		n	1,00	€5.600,00	€5.600,00	1,00	€4.500,00	€4.500,00	€1.100,00

213	0.10a	BA.02_SC.b.1		modulo composto da: _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani per parte da L50xP30 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Colore come da capitolato	n	1,00	€ 1.000,00		1,00	€ 1.000,00		
214	0.10a	BA.02_SC.b.2		Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); elementi terminali e zoccolino (lunghezza totale da spalla a spalla); Elemento orizzontale superiore, contenente i faretti, in pannelli di agglomerato ligneo finitura in nobilitato, con angoli tagliati a 45°, compresa eventuale struttura interna di supporto e di aggancio ai muri laterali (progetto costruttivo a carico dell'Appaltatore). Elemento terminale interposto tra scaffale 0.10b_SC.a e scaffale 0.10a_SC.c in pannelli di agglomerato ligneo finitura in nobilitato, con angoli tagliati a 45°. Inclusa fornitura e posa di porta a vetri, con serratura, installata tra lo scaffale e l'elemento terminale interposto tra lo scaffale 0.10b_SC.a e lo scaffale 0.10a_SC.c. Maniglia e cerniere con serratura colore argento satinato, con serratura. Porta con telaio di spessore minimo, colore argento satinato, incassato nello scaffale in modo che dall'esterno (dalla parte del pubblico) non sia visibile.	colori rivestimenti scaffale: pannelli top, spalle, zoccolino ed elemento terminale Elemento terminale interposto tra lo scaffale 0.10b_SC.a e lo scaffale 0.10a_SC.c Elemento orizzontale di copertura: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U12211 (U1211) LAVA" o similare. Riferimento cromatico NCS S7005-Y50R. pannelli di fondo: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U16001 (U1184) Grigio Sabbia" o similare Riferimento cromatico NCS S4005-Y50R. porta a vetri, con vetro di sicurezza: vetro colore opalino maniglia finitura acciaio o alluminio satinato	n	1,00	€ 3.500,00		1,00	€ 3.500,00		
228	0.10a	0.10a_SC.a	Scaffale monofronte basso a muro, realizzato come da progetto	Scaffale monofronte fissato a muro, di 4 moduli, H 180 cm (da verificare in base all'altezza del sottofinestra); con spalle, top superiore ed elemento terminale (realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spessore 25 mm finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato; con taglio a 45° degli angoli a vista; bordatura in ABS; dotati di pannello di fondo, finitura in nobilitato, spessore minimo 15 mm, colore come da capitolato); zoccolino (H100x20 mm; incassato con bocceole a scomparsa);		n	1,00	€ 1.380,00	€1.380,00	1,00	€ 2.142,00	€2.142,00	-€762,00
229	0.10a	0.10a_SC.a.1		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani (n. ripiani da verificare in base all'altezza del sottofinestra) da 90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€440,00		1,00	€440,00		

230	0.10a	0.10a_SC.a.2		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani (n. ripiani da verificare in base all'altezza del sottofinestra) da 90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	2,00	€381,00		2,00	€381,00		
231	0.10a	0.10a_SC.a.3		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani (n. ripiani da verificare in base all'altezza del sottofinestra) da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€290,00		1,00	€290,00		
232	0.10a	0.10a_SC.a.4		Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top, elemento terminale come da progetto - realizzato su misura per nascondere il tubo dell'impianto di condizionamento (misure da prendere in sito); pannello di fondo; zoccolino (lunghezza totale da spalla a spalla)	colori rivestimenti scaffale: pannelli top, spalle, zoccolino ed elemento terminale: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U12211 (U1211) LAVA" o similare. Riferimento cromatico NCS S7005-Y50R. pannelli di fondo: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U16001 (U1184) Grigio Sabbia" o similare Riferimento cromatico NCS S4005-Y50R	n	1,00	€650,00		1,00	€650,00		
237	0.10a	0.10a_SC.c	Scaffale monofronte alto a muro, realizzato come da progetto	Scaffale monofronte fissato a muro, di 11 moduli, H 245 cm; con spalle, top superiore ed elemento terminale (realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spessore 25 mm finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato; con taglio a 45° degli angoli a vista; bordatura in ABS; dotati di pannello di fondo, finitura in nobilitato, spessore minimo 15 mm, colore come da capitolato); zoccolino (H100x20 mm; incassato con boccole a scomparsa);		n	1,00	€6.236,00	€6.236,00	1,00	€6.692,00	€6.692,00	-€456,00
238	0.10a	0.10a_SC.c.1		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€436,00		1,00	€436,00		
239	0.10a	0.10a_SC.c.2		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€456,00		1,00	€456,00		

240	0.10a	0.10a_SC.c.2		modulo iniziale _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€476,00		1,00	€476,00		
241	0.10a	0.10a_SC.c.3		modulo aggiuntivo _struttura e ripiani in acciaio; num. 7 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	colore come da scheda di capitolato	n	4,00	€381,00		4,00	€381,00		
242	0.10a	0.10a_SC.c.4		modulo <u>DOPPIO</u> iniziale e aggiuntivo composto da: _struttura e ripiani in acciaio da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _i primi 100 cm circa del montante centrale tra i due moduli deve essere tagliato per poter ospitare il fan-coil, e la parte restante dovrà essere ancorata a muro e ai montanti laterali mediante appositi traversi. _num. 4 ripiani per modulo (n. ripiani da verificare in base all'altezza del fan coil); _ pannello frontale rimovibile in lamiera microforata a foro quadro 2x2 cm circa (misura indicativa), secondo la partitura indicata sul disegno di dettaglio, per mandata e ripresa aria del fan-coil; il pannello dovrà essere adeguatamente irrigidito con sottostruttura non a vista, da ancorarsi alla struttura degli scaffali; il pannello dovrà restare staccato da terra di almeno 50-70 mm per consentire adeguata ripresa dell'aria; il fissaggio dovrà essere con sistemi a innesto, senza rivetti o viti; progetto costruttivo a cura dell'appaltatore. - ripiano e frontalino soprastanti il pannello in lamiera, realizzati in pannello di nobilitato, come da disegno, stesso colore di spalle, top e zoccolino	struttura e ripiani metallici: colore come da scheda di capitolato; lamiera microforata colore come pannelli Grigio Lava, ovvero riferimento cromatico NCS S7005-Y50R. ripiano e frontalino soprastanti il pannello in lamiera realizzati in pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U12211 (U1211) LAVA" o similare. Riferimento cromatico NCS S7005-Y50R	n	2,00	€850,00		2,00	€850,00		
243	0.10a	0.10a_SC.c.5		Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top, elemento terminale e zoccolino (lunghezza totale da spalla a spalla); pannelli di fondo.	colori rivestimenti scaffale: pannelli top, spalle, zoccolino ed elemento terminale: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U12211 (U1211) LAVA" o similare. Riferimento cromatico NCS S7005-Y50R. pannelli di fondo: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U16001 (U1184) Grigio Sabbia" o similare Riferimento cromatico NCS S4005-Y50R	n	1,00	€ 2.100,00		1,00	€ 2.100,00		

450	S1.1	S1.1_SC.b2	Scaffale monofronte alto a muro, realizzato come da progetto	Scaffale monofronte fissato a muro, di 4 moduli, H 245 cm; con piano di supporto per postazione PC e vano porta tower dotato di ante con serratura; con fan coil inserito in due dei moduli esistenti (adeguatamente modificati) e dotato di lamiera microforata di aereazione; con spalle, top superiore ed elemento terminale (realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spessore 25 mm finitura in nobilitato, caratteristiche e finitura come da capitolato; con taglio a 45° degli angoli a vista; bordatura in ABS; dotati di pannello di fondo, finitura in nobilitato, spessore minimo 15 mm, colore come da capitolato); zoccolino (H100x20 mm; incassato con boccole a scomparsa); top connessi con gli scaffali bifronte adiacenti.		n	1,00	2.100,00 €	€2.100,00	1,00	3.528,00 €	€3.528,00	-€1.428,00
451	S1.1	S1.1_SC.b2.1		modulo <u>DOPPIO</u> iniziale e aggiuntivo composto da: _ struttura e ripiani in acciaio da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _ i primi 100 cm circa del montante centrale tra i due moduli deve essere tagliato per poter ospitare il fan-coil, e la parte restante dovrà essere ancorata a muro e ai montanti laterali mediante appositi traversi. _ num. 4 ripiani per modulo (n. ripiani da verificare in base all'altezza del fan coil); _ pannello frontale rimovibile in lamiera microforata a foro quadro 2x2 cm circa (misura indicativa), secondo la partitura indicata sul disegno di dettaglio, per mandata e ripresa aria del fan-coil; il pannello dovrà essere adeguatamente irrigidito con sottostruttura non a vista, da ancorarsi alla struttura degli scaffali; il pannello dovrà restare staccato da terra di almeno 50-70 mm per consentire adeguata ripresa dell'aria; il fissaggio dovrà essere con sistemi a innesto, senza rivetti o viti; progetto costruttivo a cura dell'appaltatore. - ripiano e frontalino soprastanti il pannello in lamiera, realizzati in pannello di nobilitato, come da disegno, stesso colore di spalle, top e zoccolino	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€850,00		1,00	€850,00		

452	S1.1	S1.1_SC.b2.2		<p>modulo iniziale</p> <p>_struttura e ripiani in acciaio;</p> <p>_num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto (compresa dotazione di accessori per inclinazione di tutti i ripiani, tranne quelli di base);</p> <p>_num. 1 ripiano in agglomerato ligneo, 25 mm di spessore, dim. L90 x P50 cm, finitura come pannelli di rivestimento scaffali, con finitura bordo in ABS colore perfettamente in tinta, con funzione di piano di lavoro e supporto tastiera, fissato alla struttura mediante mensole (piano ad altezza di ca. 100 cm da terra), compresa eventuale struttura metallica interna non a vista, completa di tutta la ferramenta;</p> <p>Il pannello deve avere un'anta apribile con serratura per consentire l'agevole accesso alla CPU retrostante.</p>	colore come da scheda di capitolato	n	1,00	€650,00		1,00	€650,00		
453	S1.1	S1.1_SC.b2.3		<p>modulo iniziale</p> <p>_struttura e ripiani in acciaio;</p> <p>num. 7 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;</p>	colore come da scheda di capitolato	n	3,00	€476,00		3,00	€476,00		
454	S1.1	S1.1_SC.b2.4		<p>Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top, elemento terminale e zoccolino (lunghezza totale da spalla a spalla)</p>	<p>colore rivestimento scaffale:</p> <p>spalle, top, zoccolino:</p> <p>Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U16001 (U1184) GRIGIO SABBIA" o simile</p> <p>Riferimento cromatico NCS S4005-Y50R. pannelli di fondo degli scaffali piano del tavolo a supporto della tastiera con bordo in ABS in tinta: Pannello tipo Pfleiderer "DecoBoard" collezione DST modello "U15133 (U00133) GRIGIO CIOTTOLO" o simile riferimento cromatico NCS S2005-Y20R</p>	n	1,00	€600,00		1,00	€600,00		

RISPOSTA:

Si conferma che si è riscontrato un mero errore materiale in una formula di calcolo. Questo conduce ad uno scostamento di – 3.457,00 € rispetto all'importo a base di gara dell'Lotto 2.

Pertanto, trattandosi di un delta non significativo rispetto all'importo finale e tenuto conto della natura a corpo della fornitura, si consiglia di tenere conto della variazione nella definizione dello sconto di gara.

25 gennaio 2018